

PARENGĖ

Uždaroji akcinė bendrovė „Sistela“
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius
Įmonės kodas: 123743633
Tel: 8-5 2752645, faks.: 8-5 2750411
El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2012-10-23 Nr. 12-SK/02

ĮREGISTRAVO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius
Įmonės kodas: 110068926
Tel: 8-5 2728077, faks.: 8-5 2728075
El. paštas: centras@spsc.lt, www.spsc.lt
2012-10-29 įsakymu Nr. B-12-021

**DARBO MEDŽIAGŲ IR MECHANIZMŲ SAŪNAUDŲ STATYBOJE
NORMATYVAI****RINKINYS: N28P Geležinkeliai**Kontaktinių tinklų atramos

1. Kontaktinių tinklų gelžbetoninių atramų įrengimas:

Kontaktinių tinklų gelžbetoninių atramų su taurinio tipo pamatais įrengimas iškasose
Kontaktinių tinklų gelžbetoninių atramų su taurinio tipo įkalamais pamatais įrengimas
Kontaktinių tinklų gelžbetoninių atramų su taurinio tipo pamatais ant atraminių plokščių įrengimas iškasose
Kontaktinių tinklų gelžbetoninių vientisų atramų įrengimas iškasose
Kontaktinių tinklų gelžbetoninių vientisų atramų su gulekšniais įrengimas iškasose
Kontaktinių tinklų gelžbetoninių vientisų atramų su atraminėmis plokštėmis įrengimas iškasose

2. Kontaktinių tinklų metalinių atramų montavimas:

Gelžbetoninių blokinių pamatų kontaktinių tinklų metalinėms atramoms įrengimas
Gelžbetoninių polinių pamatų kontaktinių tinklų metalinėms atramoms įrengimas
Kontaktinių tinklų metalinių atramų montavimas
Kontaktinių tinklų plieninių standžių skersinių montavimas ant atramų
Kontaktinių tinklų plieninių gembų montavimas, tvirtinant prie atramų
Kontaktinių tinklų atramų atotampų su inkarais įrengimas
Iškasų kontaktinio tinklo atramoms kasimas ir užpylimas rankiniu būdu

3. Kontaktinių tinklų traukos pastočių konstrukcijų montavimas:

Gelžbetoninių konstrukcijų atviriems skirstomiesiems įrenginiams montavimas
Kontaktinio tinklo kabelių gelžbetoninių kanalų įrengimas

4. Kontaktinių tinklų atramų demontavimas:

Kontaktinių tinklų gelžbetoninių vientisų atramų demontavimas
Kontaktinių tinklų gelžbetoninių atramų, sumontuotų į pamatus, demontavimas
Gelžbetoninių blokinių pamatų kontaktinių tinklų atramoms demontavimas
Kontaktinių tinklų metalinių atramų demontavimas
Kontaktinių tinklų atramų plieninių standžių skersinių demontavimas
Kontaktinių tinklų atramų gelžbetoninių inkarų su atotampomis demontavimas

Kontaktiniai tinklai

1. Kontaktinių tinklų pakabų montavimas:

Kontaktinių tinklų laikančių lynų išvyniojimas
Kontaktinių tinklų laidų išvyniojimas
Kontaktinių tinklų grandininių pakabų reguliavimas
Kontaktinių tinklų grandininių pakabų su vamzdiniais fiksatoriais reguliavimas
Kontaktinių tinklų pakabų parametrų tikrinimas ir reguliavimas po naujų laidų įtempimo

PARENGĖ

Uždaroji akcinė bendrovė „Sistela“
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius
Įmonės kodas: 123743633
Tel: 8-5 2752645, faks.: 8-5 2750411
El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2012-10-23 Nr. 12-SK/02

IREGISTRAVO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius
Įmonės kodas: 110068926
Tel: 8-5 2728077, faks.: 8-5 2728075
El. paštas: centras@spsc.lt, www.spsc.lt
2012-10-29 įsakymu Nr. B-12-021

Kontaktinių tinklų laikančių lynų ar kontaktinių laidų vienpusis inkaravimas
Kontaktinių tinklų laikančių lynų ir kontaktinių laidų kompensuojančių grandininių pakabų vidurinis inkaravimas
Kontaktinių tinklų laidų iešmų montavimas
Laidų susikirtimo kontaktinių pakabų fiksuojančių atotampų (iki dviejų šakų) montavimas
Pusiaukompensuojančių ir kompensuojančių pakabų sąsajos su kontaktiniais laidais inkariniuose ruožuose įrengimas
Plieninių lynų antikorozinis padengimas
2. Palaikančiųjų ir įžeminimo įtaisų montavimas:
Kontaktinių tinklų lanksčių skersinių iš dviejų skersai laikančių izoliuotų lynų (per 9-11 kelius) montavimas
Kontaktinių tinklų standžių skersinių fiksuojančių lynų ir trikampių pakabų montavimas
Kontaktinių tinklų standžių skersinių fiksuojančių stovų ir trikampių pakabų montavimas
Kontaktinių tinklų standžių skersinių fiksuojančių gembinių stovų ir trikampių pakabų montavimas
Kontaktinių tinklų apkabų, traversų, ilgintuvų montavimas ant atramų
Diodinių įžemiklių montavimas
Kontaktinių tinklų signalinių (nurodomųjų) ženklų tvirtinimas
Kontaktinių tinklų apsauginių repelentinių įtaisų tvirtinimas ant izoliatorių
3. Papildomų laidų montavimas:
Papildomų neizoliuotų laidų linijoje ant pakabinamų izoliatorių montavimas
Papildomų laidų vienpusis inkaravimas ant pakabinamų izoliatorių
Stovų (antgalių) montavimas ant atramų arba standžių skersinių
4. Kontaktinių tinklų aparatų montavimas:
Kontaktinių tinklų įpjautinių sekcionavimo izoliatorių montavimas
Kontaktinių tinklų sekcijinių izoliatorių montavimas
Kontaktinių tinklų viršįtampių ribotuvų montavimas
Kontaktinių tinklų vamzdelinių iškroviklių montavimas
Kontaktinių tinklų sekcijinių skyriklių montavimas
5. Kontaktinių tinklų pakabų ir laidų iškėlimas ir gražinimas į darbinę padėtį iš statybinių mašinų darbo zonos:
Kontaktinės pakabos laidų iškėlimas iš statybinių mašinų darbo zonos ir gražinimas į darbinę padėtį atramų keitimo vietose
Kontaktinių pakabų iškėlimas iš statybinių mašinų darbo zonos ir gražinimas į darbinę padėtį skersinių keitimo vietose